



GADEROOBI PINNALAOTIS MÕÕTUDEGA



KORDUS

KORDUS

GADEROOBI PINNALAOTIS KUJUNDUSEGA




sissepääs A

sissepääs B

sissepääs A

GARDEROOBI ELLIPSI SKEEM



MÄRKUSED:

- kiht-kihilt liimida (kasutades PVA liimi) kaarvinkli siseperimeetrit mööda 4-kihiline 3 mm paksune vineer kuni paksuse 15 mm saavutamiseni (5 kihti vineeri, arvestamata liimi paksust)
- mõlemal pool välimise vineeri kvaliteediklass B/BB, kusjuures nähtavaks pooleks peab jääma kiht B, vahekihtide kvaliteediklass C/C;
- vineeri väliskihitide liiteservad peavad olema mahuliselt eristamatud;
- vältida liiteservade sattumist lävepakude tsooni;
- lõigata vineeri ülemine serv mõõtu vastavalt joonisele;
- lihvida sissepääsusi ümbritsevad ringipinnad pehmelt kaarjaks, raadiusega 7,5 mm;
- ülemise pinna serv lihvida siledaks, nurgafaasi raadius 1 mm;
- viimistluseks kasutada rohelist lateksvärvi nt Bindo (kujundust vt joonis), läikeaste 20 (poolmatt), hõrdekindlus väh klass 1;
- ellipsi sisepinnale kinnitada PVA liimi ja kruvide abil nagide paigaldamise laud (painduv MDF, punane), kinnitada nagid.
- kõik metallkinnised (kruvid, poldid) peavad olema peitpeaga ja kriimustuskindlad;
- raudelementidelt peab eemaldama kõik kraasid ja vajadusel töötleva servi, et vältida kriimustamist.
- ellipsi ümbermõõt on ca 9470 mm



Objekti asukoht: Oru kool, Oru küla, Kose vald, Harju maakond				Staadium: PP	
Projekti nimetus: Oru Põhikooli söökla, köögi ja garderoobi rekonstrueerimine				Töö number: A-1661	
Joonise nimetus: ALGKLASSIDE GARDEROOBI PINNALAOTIS				Kuupäev: 22.05.2016	
EESTI EHITUSPROJEKT OÜ Reg.nr: 12374504 Sõpruse pst 151 10616 Tallinn GSM: (+372) 516 1092 info@eeprojekt.ee MTR: EEP002543		TELLIJA: Kose Vallavalitsus		Joonise nr. A-6	Leht: 6
		PROJEKTIJUHT: Madis Tasa		Mõõtkava: 1:50	
		PROJEKTEERIS: Madis Nõmm			
		KONTROLLIS: Avo Tasa			